ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 1. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры общего пользования Дополнительного парка

Часть 2. Архитектурные решения

1439/2025/4-ИЛО1.2

Том 4.1.2

2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 1. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры общего пользования Дополнительного парка

Часть 2. Архитектурные решения

1439/2025/4-ИЛО1.2

Том 4.1.2

Главный инженер Мезенцев Д.В.

2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ГрадоПроект»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 1. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры общего пользования Дополнительного парка

Часть 2. Архитектурные решения

1439/2025/4-ИЛО1.2

Том 4.1.2

Директор **И. А. Трубицин**

Главный инженер проекта **В. В. Сундеев**

2026 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/4-ИЛО1.2-С	Содержание тома	3
	Текстовая часть	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ТЧ	Текстовая часть	4
	Графическая часть	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ	Графическая часть	27

Состав проекта см. в томе 1439/2025/4-СП.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	1439/2025/4-ИЛО1.2-С		
Разработал		Кафизов			04.26	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П	1	1
Н. контр.		Грошев			04.26		ГРАДО ПРОЕКТ		

Содержание текстовой части

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела 6
2. Используемые обозначения и сокращения 7
3. Описание внешнего вида зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, описание и обоснование их пространственной, планировочной и функциональной организации 8
3.1. Модульная компрессорная 8
3.2. Туалетный модуль 8
3.3. Модульный пункт обогрева 9
3.4. Бытовой модуль 9
3.5. Кладовая 10
3.6. Модуль АСДТ-5 10
3.7. Здание МК АТС 11
4. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий и сооружений . 12
5. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности 13
6. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений .. 14
7. Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений .. 15
8. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров зданий, строений и сооружений 16
9. Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 17
10. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 19
11. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности 20
12. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 21

13. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов 22
14. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 23
15. Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначени 24
15.1. Туалетный модуль 24
15.2. Модульный пункт обогрева 24
15.3. Модульная компрессорная 24
15.4. Бытовой модуль 24
15.5. Кладовая 24
15.6. Модуль АСДТ-5 24
15.7. Здание МК АТС 24
16. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения 25
17. Использованные документы и материалы 26

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела

Основанием и исходными данными для разработки настоящего раздела ПД служат:

- Техническое задание на выполнение проектной документации, Приложение № 15 к договору №1439/2025 от 10.10.2025 г.;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» в 2025 г.

Все технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Проектная документация не предназначена для выполнения строительно-монтажных работ, так как для реализации принятых проектных решений необходимо разработать рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.

Проектная документация не содержит защищенных авторскими свидетельствами впервые примененных процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, примененное технологическое оборудование должно быть сертифицировано.

Состав ПД представлен отдельным документом.

2. Используемые обозначения и сокращения

ПД - Проектная документация

КР - Конструктивные решения

НГ - Негорючий

ПВХ - Поливинилхлорид

3. Описание внешнего вида зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, описание и обоснование их пространственной, планировочной и функциональной организации

3.1. Модульная компрессорная

Модульная компрессорная поставляется в полной заводской комплектации.

Изделие представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе рамно-каркасной конструкции с панельным ограждением, внутри которого размещено компрессорное оборудование и все необходимые инженерные системы и коммуникации: электросиловое оборудование, системы освещения, отопления и вентиляции; система охранно-пожарной сигнализации; система сбора и отвода конденсата; первичные средства пожаротушения.

Масса готового модуля – 8 т. Габаритные размеры модульной компрессорной 7,5×2,9×3,03 (h) м.

Степень огнестойкости – IV (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 В3.

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1.

3.2. Туалетный модуль

Теплая кабина изготавливается в автономном варианте с унитазом со сквозным отверстием в полу кабины.

Габаритные размеры здания – 1,7х1,4х2,69 (h) м.

На лицевой панели — дверной проем. Дверь имеет внутреннюю задвижку, доводчик и замок с защелкой и сувальдным механизмом.

В кабинке установлен электрический отопитель с настенным креплением и дачный умывальник с электроподогревом. Сток выведен под пол рядом с отхожим местом.

На потолке — светодиодные светильники IP 65, холодостойкие, 2 шт по 20

Вт.

Степень огнестойкости сооружения – III (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности туалета – С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Климатическое исполнение: О2 (до -35°С).

3.3. Модульный пункт обогрева

Модульный пункт обогрева полной заводской готовности, состоит из металлического каркаса и утепленных наружных стен, изготовленных из сэндвич-панелей.

Пункт обогрева представляет собой два мобильных здания на базе целых блок-контейнеров с габаритными размерами 6,06х2,44х2,89(h) м каждый, полной заводской готовности, изготовленные из сертифицированных материалов и укомплектованные всем необходимым оборудованием.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Степень огнестойкости – III (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 22).

Класс сооружения по ГОСТ 27751-88 – КС-0.

Климатическое исполнение: О2 (до -35°С).

3.4. Бытовой модуль

Бытовой модуль строится из технологических модулей (секций), изготавливаемых на базе блок-контейнеров и состоит из сблокированных между собой на месте установки модулей.

Бытовой модуль имеет габаритные размеры 18,0х9,0х2,8 (h) м, полной заводской готовности, изготовленное из сертифицированных материалов и укомплектованное всем необходимым оборудованием.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3 (по 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Степень огнестойкости – II (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Климатическое исполнение: О2 (до -35℃).

3.5. Кладовая

Кладовая поставляется в полной заводской комплектации.

Изделие представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе рамно-каркасной конструкции с панельным ограждением, внутри которого размещено все необходимое оборудование и все необходимые инженерные системы и коммуникации: системы освещения и вентиляции; система охранно-пожарной сигнализации; первичные средства пожаротушения.

Габаритные размеры кладовой 6,0×9,0×4,4 (h) м.

Степень огнестойкости – III (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Категория помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В3.

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1.

3.6. Модуль АСДТ-5

Модуль АСДТ-5 поставляется в полной заводской комплектации.

Изделие представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе рамно-каркасной конструкции с панельным ограждением, внутри которого размещено все необходимое оборудование и все необходимые инженерные системы и коммуникации: системы освещения и вентиляции; система охранно-пожарной сигнализации; первичные средства пожаротушения.

Габаритные размеры модуля 2,3×10,0×2,69 (h) м.

Степень огнестойкости – IV (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 В3.

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

3.7. Здание МК АТС

Здание МК АТС поставляется в полной заводской комплектации.

Изделие представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе рамно-каркасной конструкции с панельным ограждением, внутри которого размещено все необходимое оборудование и все необходимые инженерные системы и коммуникации: системы освещения и вентиляции; система охранно-пожарной сигнализации; первичные средства пожаротушения.

Габаритные размеры модуля 6,6×21,9×2,69 (h) м.

Степень огнестойкости – II (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

Категория помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В2.

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1.

4. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий и сооружений

Объемно-планировочные решения модульных зданий выполнены исходя из технологических требований, требований взрыво- и пожаробезопасности с соблюдением действующих правил. Предусмотрена прямоугольная форма здания с применением типовых индустриальных конструкций и деталей.

Все деревянные элементы конструкции должны быть покрыты огнебиозащитным составом – пропиткой-антисептиком.

5. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетической эффективности зданий.

Наружные стены и покрытие всех зданий выполнены из сэндвич-панелей с использованием эффективного утеплителя.

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна из ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2 ºС/Вт.

Все наружные двери выполнены утепленными.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г «261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в проекте применяется энергосберегающее оборудование, позволяющее исключить работы электрооборудования в холостом режиме, автоматическое управление вентиляционными системами и приборами электроотопления, осветительные приборы разделяются на отдельные группы включения. Внутреннее электроосвещение выполнено светодиодными светильниками. Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками на вводах в проектируемые сооружения и в трансформаторных подстанциях.

6. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетический эффективности зданий.

В проектируемых «Туалетный модуль», «Модульный пункт обогрева» проектом предусматривается умывальник с бачком для воды комплектно с электроодоподогревом. Для данных умывальников напор воды не требуется, так как вода привозная бутилированная и бычок умывальника заполняется водой ручным способом.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод должно быть предусмотрено самотеком по одному выпуску, при наличии – в существующие наружные сети хозяйственно-бытовой канализации.

Важнейшим направлением сокращения объемов водопользования является экономия воды, которая может осуществляться следующими способами:

- регламентирование потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды;
- стимулирование за экономию воды;
- снижение потерь воды на испарение и утечки;
- исключение применения водопроводной воды на технологические нужды – для периодической промывки технологического оборудования и приготовления реагентов, предусматривается применение очищенных сточных вод.

Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования модульных зданий обеспечивается за счет выбора эффективных строительных теплоизоляционных материалов, оптимизации управления системой отопления, установкой терморегуляторов у отопительных приборов системы отопления. Приборы учета использования тепловой энергии и устройства сбора и передачи данных от таких приборов проектом не предусматриваются.

Снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха достигаются за счет применения энергоэффективного оборудования.

Места расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов проектной документацией не разрабатывается.

7. Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Наружные стены и покрытия всех зданий выполнены из сэндвич - панелей с использованием эффективного утеплителя. Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна их ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2°С/Вт. Все наружные двери в утепленном исполнении.

Толщину утепления ограждающих конструкций контейнерных зданий назначает их производитель согласно «Технического задания на изготовление отдельно стоящего здания на базе цельносварного блок-контейнера».

8. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров зданий, строений и сооружений

Цветовое решение зданий выполнено в соответствии с требованиями заказчика, в соответствии с корпоративным стилем, что помогает добиться единообразия внешнего облика объектов инфраструктуры железнодорожной сети и обеспечивает простоту оформления таких объектов.

Наружная отделка фасадов объектов выполнена облицовкой профлистом с полимерным покрытием по металлическому каркасу.

Для фасадов применена маркировка по системе RAL (Classic). Использованы цвета RAL7040 (темно-серый), RAL3020 (красный), RAL7035 (светло-серый).

9. Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Полы помещений в здании «Модульный пункт обогрева», «Бытовой модуль», «Здание МК АТС» - линолеум.

Полы в «Туалетном модуле» выполнены из алюминиевого листа рифленого (тип рифления квинтет) толщиной 1,5 мм.

Полы в «Кладовой» - лист стальной рифленый толщиной 18 мм.

В остальных зданиях – трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).

Потолки в «Модульном пункте обогрева» обшиты декоративными панелями стальными оцинкованными толщиной 0,5 мм.

Потолки в «Бытовом модуле» – модульный потолок типа Армстронг. Внутренняя высота потолков – не менее 2,5 м. Теплоизоляция фермы потолка должна быть обеспечена несколькими (не менее 2 слоев) слоями минеральной ваты типа «ЛАЙТ БАТТС» (или эквивалент, параметры эквивалентности: группа горючести НГ (Не Горючие), сжимаемость не более 30%, паропроницаемостью не менее 0,3 мг/(м*ч*Па), модулем кислотности не менее 2).

Обшивка потолка «Туалетного модуля» выполнена панелью металлической 0,5 мм.

Потолок «Кладовой» – лист оцинкованный трапециевидный НС=8 мм толщиной 0,55 мм.

Потолки в модульных зданиях - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С). Внутренняя высота потолков – не менее 2,5 м.

Стены в «Модульном пункте обогрева» изготовлены из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 150 мм, плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,5 мм.

Стены в «Бытовом модуле» изготовлены из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 120 мм, плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм. Металлическая облицовка сэндвич-панелей используется для внутренней отделки стен и перегородок.

Стены в «Туалетном модуле» изготовлены из стеновых трехслойных

панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 80 мм, плотность 100-110 кг/м^3. Обшивка внутренних стен выполнена из алюминиевого листа рифленого (тип рифления квинтет) толщиной 1,5 мм.

Стены в «Кладовой» изготовлены из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 120 мм, плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм.

Стены в модульных зданиях - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).

10. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

В ограждающих конструкциях бытового модуля и мобильного пункта обогрева запроектированы окна из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом.

В здании туалетного модуля предусмотрено окно из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом.

11. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности

Не разрабатывается.

12. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Все внутренние перегородки модульных зданий, обеспечивают соответствие расчётного значения уровня звукоизоляции нормируемым значениям, согласно табл. 2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», не менее Rw = 50 дБ. Уровни шума в пределах нормативных значений. Специальные мероприятия по снижению шума и вибрации не требуются. Применение оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ-переплетах в зданиях обеспечивает защиту помещений от внешнего шума (индекс звукоизоляции 26 дБ согласно ГОСТ 30674-2023 “Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей”).

13. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов

Решения по светоограждению согласно п.3.3.5 требований РЭГА РФ94 не предусматриваются.

14. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Объемно-планировочные решения модульных зданий выполнены исходя из технологических требований, требований взрыво- и пожаробезопасности с соблюдением действующих правил. Предусмотрена прямоугольная форма здания с применением типовых индустриальных конструкций и деталей.

15. Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения

15.1. Туалетный модуль

Основное помещение: туалетная кабина.

15.2. Модульный пункт обогрева

Основное помещение: бытовая комната. Вспомогательные: сушильная, тамбур.

15.3. Модульная компрессорная

Основное помещение: помещение компрессорной.

15.4. Бытовой модуль

Основное помещение: кабинет приемосдатчиков, кабинет мастера ПТО, ОРВ. Вспомогательные: комната приема пищи, санузлы, гардеробные, душевые, помещение сушки одежды, коридор, электрощитовая, серверная, водомерный узел.

15.5. Кладовая

Основное помещение: кладовая запасных частей ПТП, кладовая инвентаря бригадира пути.

15.6. Модуль АСДТ-5

Основное помещение: помещение здания АСДТ

15.7. Здание МК АТС

Основное помещение: питающая, релейная, модули оборудования. Вспомогательные: тамбур.

16. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения

Не разрабатывается.

17. Использованные документы и материалы

1. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
2. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений».
4. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 года № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам».
9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
10. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
11. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания».
12. СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».
13. СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».
14. СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

Ведомость документов графической части

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.01	Ведомость документов графической части	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02	Туалетный модуль. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.03	Туалетный модуль. Фасады в осях 1-2, 2-1 А-Б, Б-А	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.04	Модульная компрессорная. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.05	Модульная компрессорная. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.06	Модульный пункт обогрева. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.07	Модульный пункт обогрева. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-В, В-А	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.08	БКТП 250 кВА. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Г, Г-А	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09	Бытовой модуль. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.10	Бытовой модуль. Фасады в осях 1-7, 7-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.11	Кладовая. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.12	Кладовая. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-В, В-А	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.13	Модуль АСДТ-5. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.14	Здание МК АТС. Фасады в осях 1-4, 4-1, А-Б, Б-А	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.01

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Ведомость документов графической части


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4

План на отм. 0,000



1-1



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м^2	Кат. помещения
1	Туалетная кабина	1,91	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м^2	2,38
Общая площадь	м^2	1,91
Строительный объем	м^3	6,4
в т.ч.подземный	м^3	-

1. Здание туалетного модуля полной заводской готовности.
2. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 150,10 и 145,52.
3. Основой контейнера является неразборная цельносварная конструкция из сложногнутых специализированных стальных профилей. Все стальные профили имеют защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.
4. Входная дверь металлическая, утепленная.
5. Окно из ПВХ профиля с однокамерным остеклением.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Туалетный модуль.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3


Фасад в осях 1-2




Фасад в осях Б-А



Фасад в осях 2-1



Фасад в осях А-Б



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. Здание туалетного модуля полной заводской готовности.
2. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 150,10 и 145,52.
3. Основой контейнера является неразборная цельносварная конструкция из сложногнутых специализированных стальных профилей. Все стальные профили имеют защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.
4. Входная дверь металлическая, утепленная.
5. Окно из ПВХ профиля с однокамерным остеклением.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.03

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Туалетный модуль.
Фасады в осях 1-2, 2-1 А-Б, Б-А


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

План на отм. 0,000



1-1



Спецификация

Номер	Наименование	Количество	Примечание
1	Блок-контейнер 7500х2900х3030мм	1	
2	Компрессорная установка ДЭН-15Ш Плюс	2	
3	Сепаратор-влагоотделитель СЦ-0200Р с автоматическим конденсатоотводчиком	2	
4	Осушитель адсорбционный ОВА-0200 с фильтрами	1	
5	Низковольтное комплектное устройство ПР-100А	1	
6	Охранно-пожарная сигнализация	1	
7	Система управления Metacentre P4	1	
8	Модуль визуализации Metacentre TX	1	
9	Датчик давления СДВ-И-1,6-4...20мА	1	
10	Авт. воздушный клапан 1000hх800мм	2	
11	Авт. воздушный клапан 415hх550мм (рекуперация)	2	
12	Авт. воздушный клапан 414hх550мм	2	
13	Понижающий трансформатор ЯТП-0,25 220/12В	1	
14	Щит собственных нужд ЩРн-12з-074	1	
15	Ресивер вертикальный РВ-0,9-1,0	4	
16	Тепловентилятор Hintek-06380 (6,0 кВт, 380 В)	1	
17	Масловодосепаратор	1	
-	Светильник светодиодный СПП-30 (32Вт, 220В, IP67)	4	
-	Светильник авар. АС-ДПО-03А (8.5Вт, 220В, IP65)	1	
-	Таль цепная с вагонеткой для тали (грузоподъемность 1,0т.)	1	
-	Набор инструментов №1 (ДЭН-5,5Ш-45Ш)	1	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ
1	Помещение компрессорной	12,18	В3
2	Резервуарный парк	7,3	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м²	21,75
Общая площадь	м²	19,48
Строительный объем	м³	62,21
в т.ч.подземный	-	-

1. Модульное здание "Компрессорная" полной заводской готовности
2. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,66 и 145,46.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
5. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.2-ГЧ.04

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Модульная компрессорная.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3


Фасад в осях Б-А




Фасад в осях 1-2



Фасад в осях А-Б



Фасад в осях 2-1



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. Модульное здание "Компрессорная" полной заводской готовности
2. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,66 и 145,46.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
5. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.2-ГЧ.05

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Модульная компрессорная.
Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А

ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3

План на отм. 0,000




Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ
1	Бытовая комната	13,52	
2	Сушильная	3,36	
3	Тамбур	5,44	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м²	29,57
Общая площадь	м²	22,32
Строительный объем	м³	85,46
в т.ч.подземный	-	-

1-1



1. Модульное здание "Пункт обогрева" полной заводской готовности
2. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 145,67.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.


Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1439/2025/4-ИЛ01.2-ГЧ.06			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Архитектурные решения Этап №4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Модульный пункт обогрева. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	ГРАДО ПРОЕКТ		

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Фасад в осях В-А




Фасад в осях 1-2



Фасад в осях А-В



Фасад в осях 2-1



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. Модульное здание "Пункт обогрева" полной заводской готовности
2. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 145,67.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Окно металлопластиковое, открывающееся. Цвет профиля - белый.
7. Наружная дверь металлическая утепленная.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.2-ГЧ.07

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1

Модульный пункт обогрева.
Фасады в осях 1-2, 2-1, А-В, В-А

ГРАДО ПРОЕКТ


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А4х3


Фасад в осях А-Г




Фасад в осях Г-А



Фасад в осях 1-2



Фасад в осях 2-1



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. БКТП 250 кВА полной заводской готовности.
2. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,51.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.08

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

БКТП 250 кВА.
Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Г, Г-А


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

План на отм. 0,000



1–1



Экспликация помещений

Номер	Наименование	Площадь	Кат. помещ.
1	Комната приема пищи	12,17	
2	с/у	4,72	
3	с/у	2,16	
4	Гардеробная мужская	9,54	
5	Гардеробная мужская	19,88	
6	Душевая	5,32	
7	Помещение сушки спецодежды	4,36	
8	Гардеробная женская	9,69	
9	Душевая	2,00	
10	с/у	3,13	
11	Коридор	32,64	
12	Кабинет приемосдатчиков	10,91	
13	Кабинет Мастера ПТО, ОРВ	16,00	
14	Электрощитовая	3,88	В4/ПIIIа
15	Серверная	4,20	В4/ПIIIа
16	Водомерный узел	4,88	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	$м^2$	162,0
Общая площадь	$м^2$	145,48
Строительный объем	$м^3$	453,6
в т.ч.подземный	$м^3$	–

1. Модульное здание "Бытовой модуль" полной заводской готовности
2. Модули состоят из стального каркаса и утепленных наружных стен.
3. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,90
4. Окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32мм, оборудованные рольставнями.
5. Наружные двери металлические утепленные и тамбурная дверь должны иметь уплотнение в притворах и замок с механизмом самозакрывания.
6. Все деревянные элементы конструкции должны быть покрыты огне-биозащитным составом – пропиткой-антисептиком.
7. МЗБ должно быть оборудовано элементами и приспособлениями для стяжки модулей между собой в не менее чем в 4-х точках при проведении строительно-монтажных работ.
8. Степень огнестойкости модульного здания – III.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.2-ГЧ.09

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1


Бытовой модуль.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1

ГРАДО ПРОЕКТ


Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Формат А4х3


Фасад в осях А-Б




Фасад в осях 1-7



Фасад в осях Б-А



Фасад в осях 7-1



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. Модульное здание "Бытовой модуль" полной заводской готовности
2. Модули состоят из стального каркаса и утепленных наружных стен.
3. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,90
4. Окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32мм, оборудованные рольставнями.
5. Наружные двери металлические утепленные и тамбурная дверь должны иметь уплотнение в притворах и замок с механизмом самозакрывания.
6. Все деревянные элементы конструкции должны быть покрыты огне-биозащитным составом - пропиткой-антисептиком.
7. МЗБ должно быть оборудовано элементами и приспособлениями для стяжки модулей между собой в не менее чем в 4-х точках при проведении строительно-монтажных работ.
8. Степень огнестойкости модульного здания - III.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.10

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1


Бытовой модуль.
Фасады в осях 1-7, 7-1, А-Б, Б-А

ГРАДО ПРОЕКТ


Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Формат А4х3

1-1



План на отм. +0,000.



Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м 2	54,0
Общая площадь	м 2	53,16
Строительный объем	м 3	237,6
в т.ч.подземный	м 3	-

Экспликация помещений

Номер	Наименование	Площадь	Кат. помещ.
1	Кладовая запасных частей ПТП	26,58	
2	Кладовая инвентаря бригадира пути	26,58	

1. Модульное здание "Кладовая" полной заводской готовности
2. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,45.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.2-ГЧ.11

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Кладовая.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3


Фасад в осях 1-2




Фасад в осях 2-1



Фасад в осях А-В



Фасад в осях В-А



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. Модульное здание "Кладовая" полной заводской готовности
2. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,45.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.12

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Кладовая.
Фасады в осях 1-2, 2-1, А-В, В-А


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3


Фасад в осях А-Б




Фасад в осях Б-А



Фасад в осях 1-2



Фасад в осях 2-1



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. Модульное здание полной заводской готовности
2. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,56 и 145,86.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.2-ГЧ.13

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1


Модуль АСДТ-5.
Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А

ГРАДО ПРОЕКТ


Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Формат А3


Фасад в осях А-Б




Фасад в осях Б-А



Фасад в осях 1-4



Фасад в осях 4-1



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. Модульное здание полной заводской готовности
2. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 150,10.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.2-ГЧ.14

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1

Здание МК АТС.
Фасады в осях 1-4, 4-1, А-Б, Б-А

ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3