ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 2. Здания и инженерные сети для обслуживания стрелочных переводов

Часть 2. Архитектурные решения

1439/2025/4-ИЛО2.2

Том 4.2.2

2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 2. Здания и инженерные сети для обслуживания стрелочных переводов

Часть 2. Архитектурные решения

1439/2025/4-ИЛО2.2

Том 4.2.2

Главный инженер проекта Мезенцев Д..В.

2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ГрадоПроект»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 2. Здания и инженерные сети для обслуживания стрелочных переводов

Часть 2. Архитектурные решения

1439/2025/4-ИЛО2.2

Том 4.2.2

Директор **И. А. Трубицин**

Главный инженер проекта **В. В. Сундеев**

2026 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/4-ИЛО2.2-С	Содержание тома	3
	Текстовая часть	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ТЧ	Текстовая часть	4
	Графическая часть	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ	Графическая часть	25

Состав проекта см. в томе 1439/2025/4-СП.

Содержание текстовой части

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела 6
2. Используемые обозначения и сокращения 7
3. Описание внешнего вида зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, описание и обоснование их пространственной, планировочной и функциональной организации 8
3.1. Модульные компрессорные 8
3.2. Туалетный модуль 8
3.3. Модульный пункт обогрева 9
4. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий и сооружений . 10
5. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности 11
5.1. Туалетный модуль 11
5.2. Модульный пункт обогрева 11
6. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений .. 13
7. Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений .. 14
8. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров зданий, строений и сооружений 15
9. Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 16
10. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 18
11. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 19
12. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов 20
13. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта,

обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 21
14. Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначени 22
14.1. Туалетный модуль..... 22
14.2. Модульный пункт обогрева 22
14.3. Модульные компрессорные 22
15. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения 23
16. Использованные документы и материалы 24

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела

Основанием и исходными данными для разработки настоящего раздела ПД служат:

- Техническое задание на выполнение проектной документации, Приложение № 15 к договору №1439/2025 от 10.10.2025 г.;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» в 2025 г.

Все технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Проектная документация не предназначена для выполнения строительно-монтажных работ, так как для реализации принятых проектных решений необходимо разработать рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.

Проектная документация не содержит защищенных авторскими свидетельствами впервые примененных процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, примененное технологическое оборудование должно быть сертифицировано.

Состав ПД представлен отдельным документом.

2. Используемые обозначения и сокращения

ПД - Проектная документация

КР - Конструктивные решения

НГ - Негорючий

ПВХ - Поливинилхлорид

3. Описание внешнего вида зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, описание и обоснование их пространственной, планировочной и функциональной организации

3.1. Модульные компрессорные

Модульные компрессорная поставляются в полной заводской комплектации.

Изделия представляют собой объемные модули, изготовленные на основе рамно-каркасной конструкций с панельными ограждениями, внутри которых размещено компрессорное оборудование и все необходимые инженерные системы и коммуникации: электросиловое оборудование, системы освещения, отопления и вентиляции; система охранно-пожарной сигнализации; система сбора и отвода конденсата; первичные средства пожаротушения.

Масса готового модуля – 8 т. Габаритные размеры модульной компрессорной 7,5×2,9×3,03 (h) м.

Масса готового модуля – 7 т. Габаритные размеры модульной компрессорной 6,0×2,9×3,03 (h) м.

Степень огнестойкости – IV (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 В3.

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1.

3.2. Туалетный модуль

Теплая кабина изготавливается в автономном варианте со сквозным отверстием в полу кабины. Сбор стоков предусмотрен в накопительную емкость.

Габаритные размеры здания – 2 000×1 500×2 650.

На лицевой панели — дверной проем. Дверь имеет внутреннюю задвижку, доводчик и замок с защелкой и сувальдным механизмом.

В кабинке установлен электрический отопитель с настенным креплением и дачный умывальник с электроподогревом. Сток выведен под пол рядом с

отхожим местом.

На потолке — светодиодные светильники IP 65, холодостойкие, 2 шт по 20 Вт.

Степень огнестойкости сооружения – III (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности туалета – С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Климатическое исполнение: О2 (до -35°С).

3.3. Модульный пункт обогрева

Модульный пункт обогрева полной заводской готовности, состоит из металлического каркаса и утепленных наружных стен, изготовленных из сэндвич-панелей.

Пункт обогрева представляет собой два мобильных здания на базе целых блок-контейнеров с габаритными размерами 6,06х2,44х2,89(h) м каждый, полной заводской готовности, изготовленные из сертифицированных материалов и укомплектованные всем необходимым оборудованием.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Степень огнестойкости – III (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 22).

Класс сооружения по ГОСТ 27751-88 – КС-0.

Климатическое исполнение: О2 (до -35°С).

4. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий и сооружений

Объемно-планировочные решения модульных зданий выполнены исходя из технологических требований, требований взрыво- и пожаробезопасности с соблюдением действующих правил. Предусмотрена прямоугольная форма здания с применением типовых индустриальных конструкций и деталей.

Все деревянные элементы конструкции должны быть покрыты огнебиозащитным составом – пропиткой-антисептиком.

5. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетической эффективности зданий.

5.1. Туалетный модуль

Наружные стены туалетного модуля из трехслойной металлической сэндвич-панели заводского изготовления. Базальтовая вата толщиной 120 мм плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм.

В таблице приведены характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Туалетный модуль			
Крыша	Мин. вата + XPS	120+30	4,20
Стена	Базальт. вата	120	3,19
Пол	Мин. вата	150	4,36

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окно из ПВХ профилей с однокамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2 ºС/Вт.

Входная дверь выполнена по ГОСТ 31173-2016, с терморазрывом.

5.2. Модульный пункт обогрева

Наружные стены модульного пункта обогрева из трехслойной металлической сэндвич-панели заводского изготовления. Базальтовая вата толщиной 120 мм плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм.

В таблице приведены характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Модульный пункт обогрева			
Крыша	Мин. вата	150	4,15
Стена	Базальт. вата	150	4,11
Пол	Мин. вата	150	4,36

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окно из ПВХ профилей с однокамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2 ºС/Вт.

Входная дверь выполнена по ГОСТ 31173-2016, с терморазрывом.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г «261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в проекте применяется энергосберегающее оборудование, позволяющее исключить работы электрооборудования в холостом режиме, автоматическое управление вентиляционными системами и приборами электроотопления, осветительные приборы разделяются на отдельные группы включения. Внутреннее электроосвещение выполнено светодиодными светильниками. Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками на вводах в проектируемые сооружения и в трансформаторных подстанциях.

6. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетический эффективности зданий.

В проектируемых «Туалетный модуль», «Модульный пункт обогрева» проектом предусматривается умывальник с бачком для воды комплектно с электроодоподогревом. Для данных умывальников напор воды не требуется, так как вода привозная бутилированная и бычок умывальника заполняется водой ручным способом.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод должно быть предусмотрено самотеком по одному выпуску, при наличии – в существующие наружные сети хозяйственно-бытовой канализации.

Важнейшим направлением сокращения объемов водопользования является экономия воды, которая может осуществляться следующими способами:

- регламентирование потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды;
- стимулирование за экономию воды;
- снижение потерь воды на испарение и утечки;
- исключение применения водопроводной воды на технологические нужды – для периодической промывки технологического оборудования и приготовления реагентов, предусматривается применение очищенных сточных вод.

Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования модульных зданий обеспечивается за счет выбора эффективных строительных теплоизоляционных материалов, оптимизации управления системой отопления, установкой терморегуляторов у отопительных приборов системы отопления. Приборы учета использования тепловой энергии и устройства сбора и передачи данных от таких приборов проектом не предусматриваются.

Снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха достигаются за счет применения энергоэффективного оборудования.

Места расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов проектной документацией не разрабатывается.

7. Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Наружные стены и покрытия всех зданий выполнены из сэндвич - панелей с использованием эффективного утеплителя. Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна их ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2°С/Вт. Все наружные двери в утепленном исполнении.

Толщину утепления ограждающих конструкций контейнерных зданий назначает их производитель согласно «Технического задания на изготовление отдельно стоящего здания на базе цельносварного блок-контейнера».

8. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров зданий, строений и сооружений

Цветовое решение зданий выполнено в соответствии с требованиями заказчика, в соответствии с корпоративным стилем, что помогает добиться единообразия внешнего облика объектов инфраструктуры железнодорожной сети и обеспечивает простоту оформления таких объектов.

Наружная отделка фасадов объектов выполнена облицовкой профлистом с полимерным покрытием по металлическому каркасу.

Для фасадов применена маркировка по системе RAL (Classic). Использованы цвета RAL7040 (темно-серый), RAL3020 (красный), RAL7035 (светло-серый).

Комбинация указанных цветов RAL по схеме окраски зданий в соответствии с требованиями Руководства по применению фирменного стиля ОАО «РЖД», прил. 14 Правила цветового оформления объектов инфраструктуры, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» 15.12.2011 №2724р

9. Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Полы помещений в здании «Модульный пункт обогрева» - линолеум.

Полы в «Модульной компрессорной – трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).

Полы в «Туалетном модуле» выполнены из алюминиевого листа рифленого (тип рифления квинтет) толщиной 1,5 мм

Потолок в «Модульной компрессорной» - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С). Внутренняя высота потолков – не менее 2,5 м.

Потолок в «Модульном пункте обогрева» обшиты декоративными панелями стальными оцинкованными толщиной 0,5 мм.

Потолок «Туалетного модуля» изготовлен из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 120 мм, плотность 100-110 кг/м^3 толщиной 120 мм.

Стены в «Модульной компрессорной» - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).

Стены в «Модульном пункте обогрева» изготовлены из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 150 мм, плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,5 мм.

Стены в «Туалетном модуле» изготовлены из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 120 мм, плотность 100-110 кг/м^3. Обшивка стен выполнена из стали оцинкованной толщиной 0,5 мм.

Все пути эвакуации, коридоры и помещения имеют внутреннюю отделку из материалов НГ.

Напольное покрытие помещений туалетного модуля предусмотрено линолеумом Tarkett ACCZENT PRO, или аналогом, который имеет класс пожарной опасности КМ2. Этот класс включает следующие показатели по

Федеральному закону №123-ФЗ:

Г1 — низкая горючесть;

В2 — умеренная воспламеняемость;

Д2 — умеренная дымообразующая способность;

Т2 — умеренная токсичность продуктов горения;

РП1 — отсутствие распространения пламени по поверхности.

Кабели, проложенные в кабельных каналах, имеют индекс LS, имеют низкое дымовыделение при горении и тлении.

10. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

В ограждающих конструкциях модульных зданий запроектированы окна из ПВХ-профиля с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674—2023.

Описание конструкции оконных проемов:

ПВХ система Grain-Prestige 70 мм или аналог, без ламинации 600×600 мм в туалетном модуле и 1200×1250 в модульном пункте обогрева.

Заполнение: стеклопакет однокамерный, энергоэффективный, тонированный СПО (32 мм).

Комплектация оконных блоков модульного пункта обогрвева:

- Защитные алюминиевые рольставни с электрическим приводом и индивидуальными блоками управления.

Полотно: Alutech. Trend PD55mN, или аналог.

Электропривод: AM1/10-15

Элемент управления: клавишный включатель KU/1.

11. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Все внутренние перегородки модульных зданий, обеспечивают соответствие расчётного значения уровня звукоизоляции нормируемым значениям, согласно табл. 2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», не менее Rw = 50 дБ. Уровни шума в пределах нормативных значений. Специальные мероприятия по снижению шума и вибрации не требуются. Применение оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ-переплетах в зданиях обеспечивает защиту помещений от внешнего шума (индекс звукоизоляции 26 дБ согласно ГОСТ 30674-2023 “Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей”).

12. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов

Решения по светоограждению согласно п.3.3.5 требований РЭГА РФ94 не предусматриваются.

13. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Объемно-планировочные решения модульных зданий выполнены исходя из технологических требований, требований взрыво- и пожаробезопасности с соблюдением действующих правил. Предусмотрена прямоугольная форма здания с применением типовых индустриальных конструкций и деталей.

14. Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения

14.1. Туалетный модуль

Основное помещение: туалетная кабина.

14.2. Модульный пункт обогрева

Основное помещение: бытовая комната. Вспомогательные: сушильная, тамбур.

14.3. Модульные компрессорные

Основное помещение: помещение компрессорной, резервуарный парк.

15. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения

Не разрабатывается.

16. Использованные документы и материалы

1. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
2. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений».
4. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 года № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам».
9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
10. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
11. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания».
12. СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».
13. СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».
14. СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

Ведомость документов графической части

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.01	Ведомость документов графической части	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.02	Модульная компрессорная. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.03	Модульная компрессорная. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.04	Туалетный модуль. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.05	Туалетный модуль. Фасады в осях 1-2, 2-1 А-Б, Б-А	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.06	Модульный пункт обогрева. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.07	Модульный пункт обогрева. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.08	Модульная компрессорная. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.09	Модульная компрессорная. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.01

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Ведомость документов графической части


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4

План на отм. 0,000



1-1



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м^2	Кат. помещения
1	Туалетная кабина	2,47	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м^2	3,0
Общая площадь	м^2	2,47
Строительный объем	м^3	7,95
в т.ч.подземный	м^3	-

1. Здание туалетного модуля полной заводской готовности.
2. За относительные отметки 0,000 приняты отметки чистого пола, что соответствуют абсолютным отметкам 189,38, 176,56 и 164,86.
3. Основой контейнера является неразборная цельносварная конструкция из сложногнутых специализированных стальных профилей. Все стальные профили имеют защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.
4. Входная дверь металлическая, утепленная.
5. Окно из ПВХ профиля с однокамерным остеклением.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ02.2-ГЧ.02

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Туалетный модуль.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3


Фасад в осях 1-2




Фасад в осях Б-А



Фасад в осях 2-1



Фасад в осях А-Б



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. Здание туалетного модуля полной заводской готовности.
2. За относительные отметки 0,000 приняты отметки чистого пола, что соответствуют абсолютным отметкам 189,38, 176,56 и 164,86.
3. Основой контейнера является неразборная цельносварная конструкция из сложногнутых специализированных стальных профилей. Все стальные профили имеют защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.
4. Входная дверь металлическая, утепленная.
5. Окно из ПВХ профиля с однокамерным остеклением.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.03

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Туалетный модуль.
Фасады в осях 1-2, 2-1 А-Б, Б-А


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

План на отм. 0,000



1-1



* - уточнить по месту

Спецификация

Номер	Наименование	Количество	Примечание
1	Блок-контейнер 7500х2900х3030мм	1	
2	Компрессорная установка ДЭН-15Ш Плюс	2	
3	Сепаратор-влагоотделитель СЦ-0200Р с автоматическим конденсатоотводчиком	2	
4	Осушитель адсорбционный ОВА-0200 с фильтрами	1	
5	Низковольтное комплектное устройство ПР-100А	1	
6	Охранно-пожарная сигнализация	1	
7	Система управления Metacentre P4	1	
8	Модуль визуализации Metacentre TX	1	
9	Датчик давления СДВ-И-1,6-4...20мА	1	
10	Авт. воздушный клапан 1000hх800мм	2	
11	Авт. воздушный клапан 415hх550мм (рекуперация)	2	
12	Авт. воздушный клапан 414hх550мм	2	
13	Понижающий трансформатор ЯТП-0,25 220/12В	1	
14	Щит собственных нужд ЩРн-12з-074	1	
15	Ресивер вертикальный РВ-0,9-1,0	4	
16	Тепловентилятор Hintek-06380 (6,0 кВт, 380 В)	1	
17	Масловодосепаратор	1	
-	Светильник светодиодный СПП-30 (32Вт, 220В, IP67)	4	
-	Светильник авар. АС-ДПО-03А (8.5Вт, 220В, IP65)	1	
-	Таль цепная с вагонеткой для тали (грузоподъемность 1,0т.)	1	
-	Набор инструментов №1 (ДЭН-5,5Ш-45Ш)	1	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м^2	Кат. помещ
1	Помещение компрессорной	12,18	В3
2	Резервуарный парк	8,67	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м^2	21,75
Общая площадь	м^2	20,85
Строительный объем	м^3	65,9
в т.ч.подземный	-	-


1. За относительные отметки 0,000 приняты отметки чистого пола, что соответствуют абсолютным отметкам 189,45 и 164,92.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
4. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.04			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Архитектурные решения Этап №4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Модульная компрессорная. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	ГРАДО ПРОЕКТ		


Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3


Фасад в осях Б-А




Фасад в осях 1-2



Фасад в осях А-Б



Фасад в осях 2-1



1. За относительные отметки 0,000 приняты отметки чистого пола, что соответствуют абсолютным отметкам 189,45 и 164,92.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
4. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.


						1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.05	
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Архитектурные решения Этап №4	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26		
Н. контр.		Грошев			04.26	Модульная компрессорная. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

1-1



План на отм. 0,000



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ
1	Бытовая команата	6,76	
2	Сушильная	1,68	
3	Тамбур	2,72	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м²	14,79
Общая площадь	м²	11,16
Строительный объем	м³	39,79
в т.ч.подземный	-	-

1. За относительные отметки 0,000 приняты отметки чистого пола, что соответствуют абсолютным отметкам 189,35, 176,82 и 164,82.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля – несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции – трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
4. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
5. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.06

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Модульный пункт обогрева.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3


Фасад в осях Б-А




Фасад в осях 1-2



Фасад в осях А-Б



Фасад в осях 2-1



Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 7040	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 3020	стена дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 7035	стена крыша дверь	оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	

1. За относительные отметки 0,000 приняты отметки чистого пола, что соответствуют абсолютным отметкам 189,35, 176,82 и 164,82.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
4. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
5. Окно металлопластиковое, открывающееся. Цвет профиля - белый.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.07

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Модульный пункт обогрева.
Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3

План на отм. 0,000



1-1



Спецификация

Номер	Наименование	Количество	Примечание
1	Блок-контейнер 6000х2900х3030мм	1	
2	Компрессорная установка ДЭН-7,5Ш Плюс	2	
3	Сепаратор-влагоотделитель СЦ-0100Р с автоматическим конденсатоотводчиком	2	
4	Осушитель адсорбционный ОВА-0060 с фильтрами	1	
5	Низковольтное комплектное устройство ПР-80А	1	
6	Охранно-пожарная сигнализация	1	
7	Система управления Metacentre P4 (передача сигнала до 1000 м)	1	
8	Модуль визуализации Metacentre TX	1	
9	Датчик давления СДВ-И-1,6-4...20мА	1	
10	Авт. воздушный клапан 1000hх800мм	2	
11	Авт. воздушный клапан 400hх400мм (рекуперация)	2	
12	Авт. воздушный клапан 400hх400мм	2	
13	Понижающий трансформатор ЯТП-0,25 220/12В	1	
14	Щит собственных нужд ЩРн-12з-074	1	
15	Ресивер вертикальный РВ-0,9-1,0	2	
16	Тепловентилятор Hintek-06380 (6,0 кВт, 380 В)	1	
-	Светильник светодиодный СПП-30 (32Вт, 220В, IP67)	4	
-	Светильник авар. АС-ДПО-03А (8.5Вт, 220В, IP65)	1	
-	Таль цепная с вагонеткой для тали (грузоподъемность 1,0т.)	1	
-	Набор инструментов №1 (ДЭН-5,5Ш-45Ш)	1	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ
1	Помещение компрессорной	12,18	В3
2	Резервуарный парк	4,35	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м²	17,4
Общая площадь	м²	16,53
Строительный объем	м³	52,72
в т.ч.подземный	-	-

1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 176,47.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
4. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.08

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №4


Стадия	Лист	Листов
П		1

Модульная компрессорная.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3


Фасад в осях Б-А




Фасад в осях 1-2



Фасад в осях А-Б



Фасад в осях 2-1



1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 176,47.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
4. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.

						1439/2025/4-ИЛО2.2-ГЧ.09	
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Архитектурные решения Этап №4	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26		
Н. контр.		Грошев			04.26	Модульная компрессорная. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х3

Общество с ограниченной ответственностью
«Стальбарс Контейнер»

СТАЛЬБАРС
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ

WWW.СТАЛЬБАРС.РФ

ОКП 536330

ПАСПОРТ

Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа

Туалетный модуль (с отверстием в полу)

Конструктивная система: «Стандарт»

Серийные номера блоков в составе здания


Директор
должность ответственного за согласование


подпись


Ф.И.О.


М.П.

Набережные Челны
2026









Шифр проекта: **26.46-02**	**Туалет. Фасады А-Б, 2-1, Б-А, 1-2. Цветовое решение**			
	Комплекс зданий железнодорожной инфраструктуры индустр. парка "Этилен 600", Тукаевский район, РТ	Разработал: Дата: **24.06.2026**	Номер чертежа: **26-46-02-01**	СТАЛЬБАРС Набережные Челны +7(904) 760 0606

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	*№ стр.*
Вводная часть. Нормативная документация	4
Общие сведения	5
Технические характеристики	
Размеры, вес, класс и срок службы	5
Классификационные характеристики по функциональной пожарной опасности	6
Климатическое исполнение	6
Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций	6
Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания	6
Комплектовочная ведомость	7
Конструктивные решения	
Контейнерная рама	8
Нижнее перекрытие / днище-пол	9
Верхнее перекрытия / крыша-потолок	9
Наружные стены	10
Внутренние стены	10
Оконные блоки	10
Дверные блоки	10
Инженерные системы	
Схема электроснабжения	11
Освещение	13
Отопление и вентиляция	14
Водоснабжение и канализация	15
Внутренняя канализация	16
Сведения о приемке и гарантии	
Свидетельство о приемке	17
Эксплуатация и техническое обслуживание мобильного здания	
Краткая памятка о правилах пожарной безопасности	18
Эксплуатация здания. Вентиляция	29
Эксплуатация здания. Обслуживание	22
Сертификаты на изделия	21
Гарантийные обязательства	23

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нижеследующий документ описывает конструкцию, составные части и оборудование нового мобильного (инвентарного) сборно-разборного здания «Бытовой модуль».

Мобильное (инвентарное) здание, состоит из отдельных блок-контейнеров полной заводской готовности, соединенных в жесткую конструктивную систему на месте эксплуатации. Способ соединения контейнеров друг с другом: болтовое соединение.

Здание изготовлено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 58759-2019 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения»
- ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные инвентарные. Общие технические условия»
- ГОСТ Р 58761-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Технические условия»
- ГОСТ Р 58762-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия»
- СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Правила противопожарного режима, действующие с 01.01.2021 по пост. №1479
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
- ГОСТ Р 59636 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серийный номер (номера)	
Дата изготовления	
Дата завершения монтажа	
Наименование	ТУАЛЕТ
Назначение (Вид)	Уборная (Вспомогательное)
Наличие помещений с постоянное пребывание людей	Отсутствуют
Исполнение	Блок-контейнер на стальной раме без ходовой части
Тип	Некапитальное контейнерного типа
Состав здания	Блок-контейнер заводской готовности 2'000(Д) х 1'500(Ш) х 2'650(В) мм
Предприятие-изготовитель	ООО «Стальбарс Контейнер»
Адрес предприятия-изготовителя	Россия. Республика Татарстан Набережные Челны

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, вес, класс и срок службы

Наружные габаритные размеры контейнерного здания в осях, мм *	2'000(Д) х 1'500(Ш) х 2'650(В)
Площадь по основанию, м^2	3,0
Полезная площадь помещений, м^2	2,2
Внутренняя высота помещений, мм	2'240
Внутренний объем помещений, м^3 **	4,7
Вес здания, кг **	740
Класс сооружения по уровню ответственности	КС 1 (ГОСТ 27751-2014)
Коэффициент надежности по ответственности сооружения	0,8 (ФЗ-384)
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца
Расчетный срок службы здания	15 лет (ГОСТ 22853-86 п. 2.3.1)

* Габаритные размеры без учета декоративных элементов и наружного оборудования
** Расчетные значения приведены без учета элементов внутренней отделки и установленного оборудования.

Классификационные характеристики
по функциональной пожарной опасности по СНИП 21-01-97

Степень огнестойкости сооружения[1]	IIIa
Класс конструктивной пожарной опасности сооружения[2]	С0
Класс функциональной пожарной опасности сооружения[3]	Ф4.3
Класс пожарной опасности строительных конструкций	К0

[1] Степень огнестойкости IIIa: (Здания с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из металлических незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из металлических профилированных листов или других негорючих листовых материалов с негорючим утеплителем или утеплителем групп горючести Г1, Г2)
[2] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 28, 31))
[3] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 32)

Климатическое исполнение

Климатическое исполнение Согласно СП 131.13330.2012	О2 (до -35 °С)
Расчётная температура внутреннего воздуха	Не нормируется
Максимально допустимая нормативная нагрузка для I-V снегового района	250 кг на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли
Максимально допустимая нормативная нагрузка для 1, 2, 3 и 4 ветрового региона	27,70 м/с

Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Крыша	Базальт. вата + XPS	120 + 30	4.20 (Базовые требования** 3.31)
Стена	Базальт. вата	120	3.19 (Базовые требования 3.31)
Пол	Мин. вата	150	4.36 (Базовые требования 4.32)

*Сопротивление теплопередачи рассчитано в соответствии ГОСТ Р 54851-2011 с учётом указанных толщин изоляционного материала в изолированных секциях конструкции.

Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания

Нагрузка на пол	2,45 кН/м^2 (250 кг/м^2)
Снеговая нагрузка	S_g = 2,45 кН/м^2 (250 кг/м^2)
Ветровая нагрузка	W_0 = 0,48 кН/м^2 => 27,70 м/с
Сейсмостойкость по шкале MSK	9 баллов

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Наименование оборудования	Кол-во

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОНТЕЙНЕРНАЯ РАМА:

Основой блок-контейнера является жесткий неразборный пространственный каркас.

Материал каркаса: высококачественная холоднокатаная конструкционная сталь. Предел текучести 196 МПа (Н/мм^2)

Отклонение линейных размеров каркаса не более 2мм (квалитет IT12 по ГОСТ 25347)

Конструкция каркаса включает две сварные рамы из стального сложногнутого специального профиля холодного проката и вертикальных угловых стоек с высокой несущей способностью из специального профиля холодного проката.

Сварное соединения каждой стойки с верхней и нижней рамой.

Угловые стойки – профиль холодного проката толщиной 3 мм
Балки верхней рамы – профиль холодного проката толщиной 3 мм
Балки нижней рамы – профиль холодного проката толщиной 3 мм
Балки пола – профиль холодного проката толщиной 3 мм

Каркас блок-контейнера снабжен грузоподъемными устройствами, предназначенными для подъема и перемещения модуля с помощью грузоподъемного крана, а также устойчивого штабелирования блок-контейнеров друг на друга для временного хранения или возведения контейнерного здания высотой до двух этажей и соединения контейнеров друг с другом в горизонтальные ряды


Защитно-декоративное покрытие:

- Горячее цинкование всех элементов каркаса
- Грунт-эмаль на полиуретановой основе отверждаемая алифатическим изоцианатом с добавлением антикоррозионного пигмента — фосфат цинка. – 60 мкм.

Подготовка поверхности, подбор ЛКМ и нанесение покрытий произведены по:

- ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.
- ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

НИЖНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЕ / ДНИЩЕ-ПОЛ:



Стальная профилированная балка.
Днище контейнера:
Трапециевидный оцинкованный металлический лист толщиной 0,50 мм.

Изоляционные слои:

- Ветро-влагозащитная диффузионная мембрана, плотность 110 г/м²
- Минеральная вата (плотность 16-22 кг/м³) гидрофобизированная (Aqustatic) с высокой степенью компрессии. Толщина утеплителя: 150 мм
- Паронепроницаемая пленка п/э, толщина 200 мкм

Основа пола:
Фанера березовая ламинированная, толщиной 18 мм


Напольное покрытие:
Алюминиевый лист рифленый (тип рифления «квинтет»), толщина 1,5 мм
Способ крепления к основе: алюминиевая заклепка

ВЕРХНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЯ / КРЫША-ПОТОЛОК:

Стальная профилированная балка.
Кровля:
Панель оцинкованная с фальцевым замком, толщина: 0,5 мм

Изоляционные слои:

- Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления. Наполнение: базальтовая вата, толщина 120 мм, плотность 100-110 кг/м3
- Плита XPS, толщ. 50 мм



НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления
Наполнение: базальтовая вата, толщина 120 мм, плотность 100-110 кг/м^3
Наружная облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL5015
Внутренняя облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL9002

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления
Наполнение: базальтовая вата, толщина 120 мм, плотность 100-110 кг/м^3
Наружная облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL9002
Внутренняя облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL9002

ОКОННЫЕ БЛОКИ

Размеры оконных блоков	600(ш) х 600(в) мм
Тип оконного блока:	ПВХ профиль Grain 70 мм (5 камер)
Заполнение:	СПО32 DS WhitePlatinum/Теплопакет DS
Обрамление проемов:	Оцинкованная сталь 1,5 мм. Полимерно-порошковое покрытие


ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Входная двери Типы дверных блоков:	860(ш) х 2050(в) мм Стальная утеплённая дверь с терморазрывом Замок сувальдный. Доводчик.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ


Электрооборудование соответствует стандартам РФ Проводка выполнена в соответствии с требованиями: ПУЭ, СП 31-110-2003 и ГОСТ Р 50669-94	
Класс напряжения	0,4 кВ (400/230В)
Наружное подключение	Силовой разъём стандарта CEE32 IP44, 5 контактов (3P-N-PE)
Вид заземления	Система TN-S (в соответствии с ГОСТ Р 50669-94)



ЩР
2405.002

Пиковая нагрузка (Вт)	4600
Ф коэффициент нагрузки	0,8
Длительная нагрузка (Вт)	3680
Напряжение (В)	400
Cos (fi)	0,95
I max (А)	8,3

Тип монтажа	Открытый в кабель-каналах и гофрированной трубе
Тип кабеля	Розеточные линии: ВВГнг-LS 3х2,5
	Линии освещения: ВВГнг-LS 3х1,5
Тип электрощита	Пластиковый навесной бокс ЭРА KMPN12 IP65
Щитовое оборудование	Всё оборудование марки EKF
Розетки	Двойные, накладные с заземлением, IP54 (брызгозащищеные), 16А
Включатели	Одинарные, накладные, IP54, 10А




ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение светодиодное из расчета 200 лк.

Типы светильников:

Сантехническое помещение СВ1, СВ2	Накладной пылевлагозащищенный IP54 под светодиодную лампу E27, 230В, 10 ВТ, 4000К
Крыльцо СВ3	Прожектор светодиодный IP65, 230В, 50 Вт



Расчет количества источников света произведен в соответствии нормируемыми показателями уровня освещенности

Используемые нормативы:


- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отопительные прибор: электроконвектор мощностью 1000 Вт
Встроенный блок управления.
Способ установки электроконвектора: настенные кронштейны.

Вентиляция приточно-вытяжная принудительного типа.
Приток свежего воздуха:
Стеновой приточный вентиляционный клапан, типа КИВ-125 с ручной регулировкой, наружная защитная решетка.

Вытяжная система:
Вентилятор осевой с обратными клапаном D100 мм 85 м³/ч



ОТХОЖЕЕ МЕСТО

Отверстие в полу 230х280 мм

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Дачный умывальник с электроподогревом.
Сток выведен под пол рядом с отхожим местом

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ТЕХНИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	**№**
Предприятие изготовитель:	ООО «Стальбарс Контейнер» г. Набережные Челны ИНН 1650395622 Наб. Челны, Мензелинский тракт 136/2Б
Наименование изделия	Мобильное (инвентарное) «Туалет»
Размеры контейнерного комплекса	2'000(Д) х 1'500(Ш) х 2'650(В) мм
Количество контейнеров в составе комплекса	Контейнер сантехнический 2'000(Д) х 1'500(Ш) х 2'650(В) мм - 1 единица
Номер заказа/проекта	
Серийные номера контейнеров в составе здания	
Изделие произведено в соответствии с нормативными документами	ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»
Дата приемки	
Личные подписи или оттиски личных клейм лиц ответственных за приемку	
Печать предприятия изготовителя	

КРАТКАЯ ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие положения

Настоящая инструкция распространяется на всех работников, находящихся в здании. В настоящем здании оконные проёмы являются вторым эвакуационным выходом, поэтому состояние запорных устройств и прилегание створок к коробке должно обеспечивать их свободное открывание.

Содержание помещений здания

Помещения здания всегда должны содержаться в чистоте.

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности при пользовании и эксплуатации зданий, несёт старший по должности (мастер, начальник смены и т.д.) в данном подразделении, назначены специально приказом руководства. Для здания администрация обязана назначить ответственного за пожарную безопасность, Трафарет с фамилией ответственного лица должен быть вывешен на видном месте при входе в помещение.

К эксплуатации зданий допускаются лица, изучившие инструкцию по эксплуатации электроприборов, паспорт на конкретное здание и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Установка решёток и других запорных устройств, не предусмотренных в комплекте здания или препятствующих свободному открыванию дверей и окон, не допускается. Эксплуатацию электрооборудования производить в строгом соответствии с “Правилами эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации установок, потребителей”, утверждённой Госэнергонадзором 12.04.69 г.

Подключение здания к сети с напряжением 380/220В должен производить специалист электрик строго в соответствии с ПУЭ.

При каждом подключении к э/сети и периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять состояние изоляции вводного кабеля для подключения ВРУ, исключая возможность обрыва и короткого замыкания.

Запрещается:

- Пользоваться эл. проводкой с повреждённой изоляцией
- Складировать спец. одежду, горючие материалы на нагревательные приборы
- Загромождать проходы, выходы, тамбуры.
- Хранить в здании легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
- При временном отсутствии электроэнергии использовать открытый огонь. Для освещения пользоваться только электрическим фонариком.
- Производить ремонтные работы на ограждающих конструкциях здания, связанные с открытым применением огня (сварка, резка)

При обнаружении пожара необходимо:

- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с указанием точного места и наличии в здании людей.
- До прибытия пожарного подразделения обесточить здание и принять необходимые меры по ликвидации очага пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

При эксплуатации одиночного контейнера или контейнерного здания необходимо обратить особое внимание на вопрос внутренней вентиляции помещений.
Надлежащим образом работающая вентиляция предотвращает повреждение внутренней облицовки контейнера, возникающей из-за конденсации воздушной влаги на поверхностях. Это явление может быть устранено при соблюдении определенных условий.
Для предотвращения образовании конденсата и достижения комфортных условий в помещениях, необходимо регулярные осуществлять вентиляцию путем проветривания или организовать оптимальный воздухообмен через устройство принудительной вентиляции.
Уделять особое внимание вентиляции (проветриванию) в прохладное время года.

КАК ПРОВОДИТЬ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ:

Выключить все отопительные приборы.
Полностью открыть окна во всех помещениях на 15-20 минут
В зависимости от интенсивности использования помещения и при необходимости, открывать окна несколько раз в день на несколько минут, для достигается комфортных условий.
Обязательно проветривать помещения в тех случаях, когда в них проводятся мероприятия, являющиеся источник влаги (пара). Такими помещениями являются: душевые, сантехнические, кухни, прачечные.
В помещениях, где присутствует большое количество людей (общественные помещения, столовые, офисы, игровые) так же должна быть организована должная вентиляция
Для достижения комфортных условий и для исключения образования конденсата во всех помещениях должно быть устроено достаточно мощное и равномерное отопление.
Наиболее благоприятные является относительная влажность воздуха от 40% до 50%,
Для предотвращения образования конденсата, влажность воздуха не должна превышать 60%

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо регулярно проверять и поддерживать работоспособность системы пожарной сигнализации. Каждые шесть месяцев уполномоченное лицо должно проверять комплектность, целостность и поддерживать работоспособность всех огнетушителей, находящихся в здании.
Каждые шесть месяцев необходимо проверять целостность заземления блок-контейнера или здания
Каждые двенадцать месяцев проводить техобслуживание системы электрообспечения здания: проверку УЗО, целостность нулевых проводов, надежность электросоединений, проверку сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования, проверку сопротивления заземления контейнера

Контейнер изготовлен из материалов, не требующих специального ухода. Но для увеличения срока его службы рекомендуются следующие процедуры обслуживания, которые должны проводиться не реже двух раз в год:

- **Очистка водосточной системы:**
  Водосточную систему кровли (желоба и трубы) необходимо регулярно чистить, особенно при наличии поблизости деревьев. Забивание водосточных желобов и водосточных труб листьями и др. предметы могут вызвать подтопление и повреждение контейнера.
  В случае сильного снегопада или, когда допустимая снеговая нагрузка на крышу превышена необходимо убрать снег с крыши здания.
- **Восстановление защитного покрытия:**
  При повреждении лакокрасочного покрытия внешних поверхностей контейнера при транспортировке или эксплуатации необходимо:
  Очистить поврежденный участок от лакокрасочного материала
  Удалить пыль и обезжирить поврежденный участок
  Нанести базовый защитный слой (грунт)
  Нанести финишный слой эмали
- **Регулировка и ремонт дверей и окон:**
  При изменении усилия, требуемого для открывания/закрывания окна или двери, а также нарушения герметичности прилегания створки окна или двери к раме необходимо произвести ее регулировку (при необходимости ремонт).
  Фурнитуру окон и дверей необходимо смазывать не реже чем один раз в год

Встроенное электрооборудование, такое как радиаторы (конвекторы), кондиционеры, бойлеры и т.д. должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями и предписаниями производителя. И так же подвергаться своевременному техническому обслуживанию.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0153080

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.26960

Срок действия с 12.12.2022 по 11.12.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.11.10

код ТН ВЭД 9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №24075-ВНИ/22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

ООО «ВНИИЦИ» ОГРН 1207700477665

Руководитель органа _____ (подпись) Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б», ТЗ № 621

RUSSIAN FEDERATION

№ 0023976

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.27094
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер»,
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117,
ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер»,
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117,
ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак» и «Барс», изготавливаемые по ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 034-2014 (КПЕС 2008)
25.11.10

код ТН ВЭД
9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)
ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Методы испытания на пожарную опасность»
Степень огнестойкости – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний №24201-ВНИЦПБ-22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)
ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»; Альбом технических решений АР 01/02-2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 12.12.2022 по 11.12.2025**

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа _____ (подпись) Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	№
Предприятие изготовитель:	ООО «Стальбарс Контейнер» г. Набережные Челны ИНН 1650395622 Наб. Челны, Мензелинский тракт 136/2Б
Наименование изделия	Мобильное (инвентарное) «Туалет»
Размеры контейнерного комплекса	2'000(Д) х 1'500(Ш) х 2'650(В) мм
Количество контейнеров в составе комплекса	Контейнер сантехнический 2'000(Д) х 1'500(Ш) х 2'650(В) мм - 1 единица
Номер заказа/проекта	

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие характеристик контейнерного здания требованиям технических условий в течение 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем всех правил эксплуатации.
В течение гарантийного срока завод изготовитель производит безвозмездную замену всех деталей и узлов, преждевременно вышедших из строя.
Гарантийный срок на комплектующее оборудование, конструкции и мебель устанавливается соответствующими документами заводов – изготовителей этих изделий. Срок службы здания – 15 лет.

- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию здания, отдельных блок-контейнеров, заменять материалы и наименования оборудования, согласовав данные изменения с потребителем.

Печать предприятия изготовителя	

Общество с ограниченной ответственностью
«Стальбарс Контейнер»

СТАЛЬБАРС
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ

WWW.СТАЛЬБАРС.РФ

ОКП 536330

ПАСПОРТ

Здание мобильное (инвентарное)
контейнерного типа
Модульный пункт обогрева МПО

Конструктивная система: «БАРС»

Серийные номера блоков в составе здания


Директор
должность ответственного за согласование

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Набережные Челны
2026



СТАЛЬБАРС
Набережные Челны +7(904) 760 0606

Номер чертежа: 26-46-01-01

Разработал:
Дата: 24.06.2026

Комплекс зданий железнодорожной инфраструктуры индустр. парка "Этилен 600", Тукаевский район, РТ

Шифр проекта: 26.46-01

Пункт обогрева.
Фасады А-Б, 2-1, Б-А, 1-2.
Цветовое решение

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	*№ стр.*
Вводная часть. Нормативная документация	4
Общие сведения	5
Технические характеристики	
Размеры, вес, класс и срок службы	5
Классификационные характеристики по функциональной пожарной опасности	6
Климатическое исполнение	6
Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций	6
Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания	6
Комплектовочная ведомость	7
Конструктивные решения	
Контейнерная рама	8
Нижнее перекрытие / днище-пол	9
Верхнее перекрытия / крыша-потолок	9
Наружные стены	10
Внутренние стены	10
Оконные блоки	10
Дверные блоки	10
Инженерные системы	
Схема электроснабжения	11
Освещение	13
Отопление и вентиляция	14
Сведения о приемке и гарантии	
Свидетельство о приемке	15
Эксплуатация и техническое обслуживание мобильного здания	
Краткая памятка о правилах пожарной безопасности	16
Эксплуатация здания. Вентиляция	17
Эксплуатация здания. Обслуживание	18
Сертификаты на изделия	19
Гарантийные обязательства	21

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нижеследующий документ описывает конструкцию, составные части и оборудование нового мобильного (инвентарного) сборно-разборного здания «Бытовой модуль».

Мобильное (инвентарное) здание, состоит из отдельных блок-контейнеров полной заводской готовности, соединенных в жесткую конструктивную систему на месте эксплуатации. Способ соединения контейнеров друг с другом: болтовое соединение.

Здание изготовлено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 58759-2019 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения»
- ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные инвентарные. Общие технические условия»
- ГОСТ Р 58761-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Технические условия»
- ГОСТ Р 58762-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия»
- СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Правила противопожарного режима, действующие с 01.01.2021 по пост. №1479
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
- ГОСТ Р 59636 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серийный номер (номера)	
Дата изготовления	
Дата завершения монтажа	
Наименование	Модульный пункт обогрева «МПО»
Назначение (Вид)	Здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды рабочих (Вспомогательное)
Наличие помещений с постоянное пребывание людей	Постоянное пребывание людей до 4 человек
Исполнение	Блок-контейнер на стальной раме без ходовой части
Тип	Некапитальное контейнерного типа
Состав здания	Блок-контейнер заводской готовности 6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2'890(В) мм - 1 единица
Предприятие-изготовитель	ООО «Стальбарс Контейнер»
Адрес предприятия-изготовителя	Россия. Республика Татарстан Набережные Челны

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, вес, класс и срок службы

Наружные габаритные размеры контейнерного здания в осях, мм *	6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2'890(В)
Площадь по основанию, м^2	14,79
Полезная площадь помещений, м^2	95
Внутренняя высота помещений, мм	2'460
Внутренний объем помещений, м^3 **	234,7
Вес здания, кг **	18'200
Класс сооружения по уровню ответственности	КС 1 (ГОСТ 27751-2014)
Коэффициент надежности по ответственности сооружения	0,8 (ФЗ-384)
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца
Расчетный срок службы здания	15 лет (ГОСТ 22853-86 п. 2.3.1)

* Габаритные размеры без учета декоративных элементов и наружного оборудования
** Расчетные значения приведены без учета элементов внутренней отделки и установленного оборудования.

Классификационные характеристики
по функциональной пожарной опасности по СНИП 21-01-97

Степень огнестойкости сооружения[1]	IIIa
Класс конструктивной пожарной опасности сооружения[2]	С0
Класс функциональной пожарной опасности сооружения[3]	Ф4.3
Класс пожарной опасности строительных конструкций	К0

[1] Степень огнестойкости IIIa: (Здания с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из металлических незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из металлических профилированных листов или других негорючих листовых материалов с негорючим утеплителем или утеплителем групп горючести Г1, Г2)
[2] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 28, 31))
[3] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 32)

Климатическое исполнение

Климатическое исполнение Согласно СП 131.13330.2012	О2 (до -35 °С)
Расчётная температура внутреннего воздуха	Не нормируется
Максимально допустимая нормативная нагрузка для I-V снегового района	250 кг на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли
Максимально допустимая нормативная нагрузка для 1, 2, 3 и 4 ветрового региона	27,70 м/с

Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Крыша	Мин. вата	150	4,15
Стена	Базальт. вата	150	4,11
Пол	Мин. вата	150	4,36

*Сопротивление теплопередачи рассчитано в соответствии ГОСТ Р 54851-2011 с учётом указанных толщин изоляционного материала в изолированных секциях конструкции.

Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания

Нагрузка на пол	2,45 кН/м² (250 кг/м²)
Снеговая нагрузка	S_g = 2,45 кН/м² (250 кг/м²)
Ветровая нагрузка	W_0 = 0,48 кН/м² => 27,70 м/с
Сейсмостойкость по шкале MSK	9 баллов

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Наименование оборудования	Кол-во
	Электрооборудование	
1.	Конвектор электрический Ballu BEC/HMM-1500	1 шт.
2.	Конвектор электрический Ballu BEC/HMM-1000	1 шт.
3.	Умывальник с подогревом	1 шт.
	Мебель	
4.	Стол 750х1200 мм с подкатной тумбой	1 шт.
5.	Шкаф для одежды металлический	1 шт.
6.	Стул	
	Техника	
7.	Холодильник	1 шт.
8.	СВЧ печь	1 шт.
9.	Кулер для воды	1 шт.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОНТЕЙНЕРНАЯ РАМА:

Основой блок-контейнера является жесткий неразборный пространственный каркас.

Материал каркаса: высококачественная конструкционная сталь с температурным диапазоном эксплуатации от -70 до +400°С. Предел текучести 345 МПа (Н/мм^2)

Отклонение линейных размеров каркаса не более 2мм (квалитет IT12 по ГОСТ 25347)

Конструкция каркаса включает две сварные рамы из стального сложногнутого специального профиля холодного проката и вертикальных угловых стоек с высокой несущей способностью из специального профиля холодного проката.

Сварное соединения каждой стойки с верхней и нижней рамой.

Угловые стойки – профиль холодного проката толщиной 3 мм
Балки верхней рамы – профиль холодного проката толщиной 3 мм
Балки нижней рамы – профиль холодного проката толщиной 3 мм
Балки пола – профиль холодного проката толщиной 3 мм

Рама оснащена интегрированной водосточной системой с водосточными трубами для отвода дождевой воды, находящимися в угловых стойках рамы.

Каркас блок-контейнера снабжен грузоподъемными устройствами, предназначенными для подъема и перемещения модуля с помощью грузоподъемного крана, а также устойчивого штабелирования блок-контейнеров друг на друга для временного хранения или возведения контейнерного здания высотой до двух этажей и соединения контейнеров друг с другом в горизонтальные ряды

Защитное покрытие:

- Степень очистки поверхностей каркаса St 2B
- Грунт эпоксидный (база) – 100-120 мкм
- Грунт-эмаль на полиуретановой основе отверждаемая алифатическим изоцианатом с добавлением антикоррозионного пигмента — фосфат цинка. – 60 мкм.

Подготовка поверхности, подбор ЛКМ и нанесение покрытий произведены по:


- ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.
- ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

НИЖНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЕ / ДНИЩЕ-ПОЛ:

Стальная профилированная балка.

Днище контейнера:

Трапециевидный оцинкованный металлический лист толщиной 0,50 мм.



Изоляционные слои:

- Ветро-влагозащитная диффузионная мембрана, плотность 110 г/м²
- Минеральная вата (плотность 16-22 кг/м³) гидрофобизированная (Aqustatic) с высокой степенью компрессии. Толщина утеплителя: 150 мм
- Паронепроницаемая пленка п/э, толщина 200 мкм

Основа пола:

ОСП III, толщиной 36 мм между балкой и основой пола.
Фанера ФСФ, толщина 9 мм в качестве основы пола.

Напольное покрытие:

Коммерческий гетерогенный линолеум Tarkett ACCZENT PRO
Толщиной 2 мм. Высокая износостойкость: класс применения 34/43 (высшие классы)

ВЕРХНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЯ / КРЫША-ПОТОЛОК:

Стальная профилированная балка.


Кровля:

Лист оцинкованный трапециевидный НС=44 мм, толщина: 0,7 мм
Крепление кровли к балкам: Саморез DIN 7504

Рама перекрытия оснащена интегрированной водосточной системой из лотков для отвода дождевой воды и водосточных труб (ПЭ SDR 17), находящимися в угловых стойках рамы.

Изоляционные слои:

- Ветро-влагозащитная диффузионная мембрана, плотность 110 г/м²
- Минеральная вата (плотность 16-22 кг/м³) гидрофобизированная (Aqustatic) с высокой степенью компрессии. Толщина утеплителя: 150 мм
- Паронепроницаемая пленка п/э, толщина 200 мкм



Обшивка потолка:
Помещения для рабочих: Декоративная панель стальная оцинкованная, толщ. 0,5 мм.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления
Наполнение: базальтовая вата, толщина 150 мм, плотность 100-110 кг/м^3
Наружная облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL5015
Внутренняя облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL9002

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления
Наполнение: базальтовая вата, толщина 80 мм, плотность 100-110 кг/м^3
Наружная облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL9002
Внутренняя облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL9002

ОКОННЫЕ БЛОКИ

Размеры оконных блоков	1200(ш) х 1250(в) мм
Тип оконного блока:	ПВХ профиль Grain 70 мм (5 камер)
Заполнение:	СПО32 DS WhitePlatinum/Теплопакет DS
Обрамление проемов:	Оцинкованная сталь 1,5 мм. Полимерно-порошковое покрытие
Защитные ставни:	Защитные алюминиевые рольставни с электрическим приводом и индивидуальными блоками управления. Полотно: Alutech. Trend PD55mN Электропривод: AM1/10-15 Элемент управления: клавишный включатель KU/1


ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Входная двери Типы дверных блоков:	960(ш) х 2050(в) мм Стальная утеплённая дверь Замок сувальдный. Доводчик.
Двери внутренние (кабинеты, подсобные помещения) Тип дверных блоков:	900(ш) х 2000(в) мм ПВХ с сотовым заполнителем. «Финские» с четвертью. Нажимная ручка. Замок ключ/вертушок

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ


Электрооборудование соответствует стандартам РФ Проводка выполнена в соответствии с требованиями: ПУЭ, СП 31-110-2003 и ГОСТ Р 50669-94	
Класс напряжения	0,4 кВ (400/230В)
Наружное подключение (на каждый контейнер)	Два параллельно подключенных силовых разъёма (розетка + вилка) стандарта CEE32 IP44, 5 контактов (3P-N-PE)
Вид заземления	Система TN-S (в соответствии с ГОСТ Р 50669-94)



ЩР
2406.001

Пиковая нагрузка (Вт)	6800
Ф коэффициент нагрузки	0,8
Длительная нагрузка (Вт)	5440
Напряжение (В)	400
Cos (fi)	0,95
I max (А)	8,3


Тип монтажа	Тип кабеля		Тип электрощита	Щитовое оборудование	Розетки	Включатели
Открытый в кабель-каналах и гофрированной трубе	Линии освещения: АВВГнг-LS 3х1,5	Розеточные линии: ВВГнг-LS 3х2,5	Пластиковый навесной бокс ЭРА КМРN12 IP65	Всё оборудование марки EKF	Двойные, накладные с заземлением, IP20, 16А Systeme Electric BLANCA	Одинарные, накладные, IP20, 10А Systeme Electric BLANCA



ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение светодиодное из расчета 400 лк.
Типы светильников:

Тамбур и служебное помещение СВ1-СВ4	Накладной линейный 1200 мм, IP65 под две лампы Т8, 230В, 20Вт, 4000К
Помещение для сушки одежды СВ5	Накладной пылевлагозащищенный IP54 под светодиодную лампу Е27, 230В, 10 ВТ, 4000К
Крыльцо	Прожектор светодиодный IP65, 230В, 100 Вт



Расчет количества источников света произведен в соответствии нормируемыми показателями уровня освещенности


Используемые нормативы:

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Тип отопления здания: электрический.
Отопительные приборы: электроконвекторы со встроенными блоками управления (термостатами). Способ установки: настенные кронштейны под оконными проемами.

Вентиляция приточно-вытяжная принудительного типа.
Приток свежего воздуха:
Стеновые приточные вентиляционные клапаны, типа КИВ-125 с ручным приводом и наружными защитными решетками.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ТЕХНИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Предприятие изготовитель:	ООО «Стальбарс Контейнер» г. Набережные Челны ИНН 1650395622 Наб. Челны, Мензелинский тракт 136/2Б
Наименование изделия	Мобильное (инвентарное) здание контейнерного типа «Модульный пункт обогрева МПО»
Размеры контейнерного комплекса	6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2890(В) мм
Количество контейнеров в составе комплекса	Контейнер офисно-бытовой 6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2890(В) мм * 1 единица
Номер заказа/проекта	
Серийные номера контейнеров в составе здания	
Изделие произведено в соответствии с нормативными документами	ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»
Дата приемки	
Личные подписи или оттиски личных клейм лиц ответственных за приемку	
Печать предприятия изготовителя	

КРАТКАЯ ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие положения

Настоящая инструкция распространяется на всех работников, находящихся в здании. В настоящем здании оконные проёмы являются вторым эвакуационным выходом, поэтому состояние запорных устройств и прилегание створок к коробке должно обеспечивать их свободное открывание.

Содержание помещений здания

Помещения здания всегда должны содержаться в чистоте.

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности при пользовании и эксплуатации зданий, несёт старший по должности (мастер, начальник смены и т.д.) в данном подразделении, назначены специально приказом руководства. Для здания администрация обязана назначить ответственного за пожарную безопасность, Трафарет с фамилией ответственного лица должен быть вывешен на видном месте при входе в помещение.

К эксплуатации зданий допускаются лица, изучившие инструкцию по эксплуатации электроприборов, паспорт на конкретное здание и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Установка решёток и других запорных устройств, не предусмотренных в комплекте здания или препятствующих свободному открыванию дверей и окон, не допускается. Эксплуатацию электрооборудования производить в строгом соответствии с “Правилами эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации установок, потребителей”, утверждённой Госэнергонадзором 12.04.69 г.

Подключение здания к сети с напряжением 380/220В должен производить специалист электрик строго в соответствии с ПУЭ.

При каждом подключении к э/сети и периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять состояние изоляции вводного кабеля для подключения ВРУ, исключая возможность обрыва и короткого замыкания.

Запрещается:

- Пользоваться эл. проводкой с повреждённой изоляцией
- Складировать спец. одежду, горючие материалы на нагревательные приборы
- Загромождать проходы, выходы, тамбуры.
- Хранить в здании легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
- При временном отсутствии электроэнергии использовать открытый огонь. Для освещения пользоваться только электрическим фонариком.
- Производить ремонтные работы на ограждающих конструкциях здания, связанные с открытым применением огня (сварка, резка)

При обнаружении пожара необходимо:

- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с указанием точного места и наличии в здании людей.
- До прибытия пожарного подразделения обесточить здание и принять необходимые меры по ликвидации очага пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

При эксплуатации одиночного контейнера или контейнерного здания необходимо обратить особое внимание на вопрос внутренней вентиляции помещений.
Надлежащим образом работающая вентиляция предотвращает повреждение внутренней облицовки контейнера, возникающей из-за конденсации воздушной влаги на поверхностях. Это явление может быть устранено при соблюдении определенных условий.
Для предотвращения образовании конденсата и достижения комфортных условий в помещениях, необходимо регулярные осуществлять вентиляцию путем проветривания или организовать оптимальный воздухообмен через устройство принудительной вентиляции.
Уделять особое внимание вентиляции (проветриванию) в прохладное время года.

КАК ПРОВОДИТЬ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ:

Выключить все отопительные приборы.
Полностью открыть окна во всех помещениях на 15-20 минут
В зависимости от интенсивности использования помещения и при необходимости, открывать окна несколько раз в день на несколько минут, для достигается комфортных условий.
Обязательно проветривать помещения в тех случаях, когда в них проводятся мероприятия, являющиеся источник влаги (пара). Такими помещениями являются: душевые, сантехнические, кухни, прачечные.
В помещениях, где присутствует большое количество людей (общественные помещения, столовые, офисы, игровые) так же должна быть организована должная вентиляция
Для достижения комфортных условий и для исключения образования конденсата во всех помещениях должно быть устроено достаточно мощное и равномерное отопление.
Наиболее благоприятные является относительная влажность воздуха от 40% до 50%,
Для предотвращения образования конденсата, влажность воздуха не должна превышать 60%

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо регулярно проверять и поддерживать работоспособность системы пожарной сигнализации. Каждые шесть месяцев уполномоченное лицо должно проверять комплектность, целостность и поддерживать работоспособность всех огнетушителей, находящихся в здании.
Каждые шесть месяцев необходимо проверять целостность заземления блок-контейнера или здания
Каждые двенадцать месяцев проводить техобслуживание системы электрообспечения здания: проверку УЗО, целостность нулевых проводов, надежность электросоединений, проверку сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования, проверку сопротивления заземления контейнера

Контейнер изготовлен из материалов, не требующих специального ухода. Но для увеличения срока его службы рекомендуются следующие процедуры обслуживания, которые должны проводиться не реже двух раз в год:

- **Очистка водосточной системы:**
  Водосточную систему кровли (желоба и трубы) необходимо регулярно чистить, особенно при наличии поблизости деревьев. Забивание водосточных желобов и водосточных труб листьями и др. предметы могут вызвать подтопление и повреждение контейнера.
  В случае сильного снегопада или, когда допустимая снеговая нагрузка на крышу превышена необходимо убрать снег с крыши здания.
- **Восстановление защитного покрытия:**
  При повреждении лакокрасочного покрытия внешних поверхностей контейнера при транспортировке или эксплуатации необходимо:
  Очистить поврежденный участок от лакокрасочного материала
  Удалить пыль и обезжирить поврежденный участок
  Нанести базовый защитный слой (грунт)
  Нанести финишный слой эмали
- **Регулировка и ремонт дверей и окон:**
  При изменении усилия, требуемого для открывания/закрывания окна или двери, а также нарушения герметичности прилегания створки окна или двери к раме необходимо произвести ее регулировку (при необходимости ремонт).
  Фурнитуру окон и дверей необходимо смазывать не реже чем один раз в год

Встроенное электрооборудование, такое как радиаторы (конвекторы), кондиционеры, бойлеры и т.д. должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями и предписаниями производителя. И так же подвергаться своевременному техническому обслуживанию.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0153080

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.26960

Срок действия с 12.12.2022 по 11.12.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/И, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.11.10

код ТН ВЭД 9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №24075-ВНИ/22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа — подпись — Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

ООО «ВНИИЦИ»

Эксперт — подпись — А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 621

RUSSIAN FEDERATION

№ 0023976

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.27094

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер».
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер».
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак» и «Барс», изготавливаемые по ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 034-2014 (КПЕС 2008)
25.11.10

код ТН ВЭД
9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Методы испытания на пожарную опасность»
Степень огнестойкости – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №24201-ВНИПБ-22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»; Альбом технических решений АР 01/02-2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 12.12.2022 по 11.12.2025**

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа _____ (подпись) Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Предприятие изготовитель:	ООО «Стальбарс Контейнер» г. Набережные Челны ИНН 1650395622 Наб. Челны, Мензелинский тракт 136/2Б
Наименование изделия	Мобильное (инвентарное) здание контейнерного типа «Модульный пункт обогрева МПО»
Размеры контейнерного комплекса	6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2890(В) мм
Количество контейнеров в составе комплекса	Контейнер офисно-бытовой 6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2890(В) мм * 1 единица
Номер заказа/проекта	

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие характеристик контейнерного здания требованиям технических условий в течение 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем всех правил эксплуатации.
В течение гарантийного срока завод изготовитель производит безвозмездную замену всех деталей и узлов, преждевременно вышедших из строя.
Гарантийный срок на комплектующее оборудование, конструкции и мебель устанавливается соответствующими документами заводов – изготовителей этих изделий. Срок службы здания – 15 лет.

- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию здания, отдельных блок-контейнеров, заменять материалы и наименования оборудования, согласовав данные изменения с потребителем.

Печать предприятия изготовителя	